

Bijlage in afzonderlijke bestanden toevoegen

Bijlage # Planning en begroting

Planning Bloem	vr. 24.sept. gereed	week 38		
Agenderen in commissievergadering	do. 9 sept. 2021	week 36		
Commissievergadering	wo. 22 sept. 2021	week 38		
Behandeling in gemeenteraad	wo. 6 okt. 2021	week 40		
Starten na akkoord (2 weken later)	ma. 25 okt. 2021	week 43		
Plaatsen damwand en bemaling	1 week week 43			
Ontgravingswerkzaamheden en zeven	3 weken week 44,45,46			
Verwijderen damwand en bemaling (+aanvullen)	1 week week 47			
Aanvullen en afwerken terrein	2 weken week 48,49			
Totale duur	11 weken			
1	Afzetting met bouwhekken (verlenging contract Bloem) Rijplatenbaan langs gracht (verlenging contract Bloem) Tijdelijke brug over gracht (verlenging contract Bloem)	11 weken	€ 1.000,00	€ 11.000,00
2a	Werken onder saneringscondities zoals beschikken over BRL-certificaat en inzetten deco-unit filters materieel, overall, meetinstrumenten (verlenging contract Bloem)	6 weken	€ 1.250,00	€ 7.500,00
2b	Inzetten dlp/rdlp-er	4 weken	€ 2.750,00	€ 11.000,00
3	Monitoringsvoorzieningen historische poort en eigendommen Scheijmans (verlenging contract Bloem)	11 weken	€ 750,00	€ 8.250,00
4	Milieukundige begeleiding (door MAH), 40 uur/week tijdens ontgraving en aanvulling	4 weken	€ 3.500,00	€ 14.000,00
5	Toepassen bouwkuip van damwanden, circa 100m (max. over 10m breedte volledig ontgraven tot ca. 3m diep) Leegpompen grondwater in bouwkuip Drooghouden bouwkuip	5 weken	€ 12.000,00	€ 60.000,00
6	Afvoerbestemming verontreinigd water (oliespot), zuivering (olie- en vetafscheider), water naar riool (meer of minder dan 50 m3) of bassin voor voorlopige opvang vervuild water?	4 weken	€ 3.750,00	€ 15.000,00
7	Inzet archeologen, duur 2 tot 3 weken uitvoering en uitwerking, conservering, rapportage ed. Restant budget lopend werk	2-3 weken	€ 168.500,00 -€ 50.000,00	€ 118.500,00
8	Procesmanagement projectleiding gemeente (ES) inzet directie UAV (RB en JPW) inzet gemeente archeoloog (FK) inzet projectleider sanering (EVH) inzet uitvoeringsteam Bloem	6 weken 4 weken 8 weken 4 weken 6 weken	€ 400,00 € 2.000,00 € 800,00 € 500,00 € 1.600,00	€ 2.400,00 € 8.000,00 € 6.400,00 € 2.000,00 € 9.600,00
9	Meerkosten Bloem voor aanvulling saneringsput			€ 25.000,00
Totaal, excl. btw				€ 298.650,00